

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТР СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ"
"ООО "ОЦСН"
Регистрационный № СРО -П -019-26082009

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Ремонт общественной территории по программе формирование комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры

104 – ЭП – 2023



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие данные.

Ремонт общественной территории по программе формирование комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры

Современное состояние дворовой территории.

На сегодняшний день территория имеет неудовлетворительное состояние. Тротуарное покрытие разрушено, частично отсутствует.

Проектное решение.

Настоящий проект предусматривает благоустройство территории сквера Центра культуры.

Основные планировочные решения:

Главной задачей проекта было создание визуально привлекательного, комфортного общественного пространства для жителей пгт. Хомутово, отвечающего современным представлениям о комфортной городской среде.

Взам. инв. N		Подпись и дата							104 – ЭП – 2023				
									ДИЗАЙН – ПРОЕКТ				
			Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подп.	Дата					
			Разработал		ЧЕРКАСОВ				Стадия		Лист	Листов	
Инв. N подл.			Проверил		МИШИН				ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		ЭП	2	1
			Этмб.						Ремонт общественной территории по программе формирования комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры		ООО "ОЦСН"		

№ п/п		Наименование	Ед. изм.	Кол.																																																																																																																																																																																																																																																	
1		2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																	
Раздел 1. Подготовительные работы																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии		м	44																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		м3	3,81																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных		м3	1																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	11,54																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 61 км		1 т груза	11,54																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2		м3	77																																																																																																																																																																																																																																																	
7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км		1 т груза	134,75																																																																																																																																																																																																																																																	
Тротуар из асфальтобетона																																																																																																																																																																																																																																																					
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		м3	39,17																																																																																																																																																																																																																																																	
9	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня марки 600, различных фракций, с доставкой 83 км. Насыпная плотность - 1,3т/м3		м2	326,42																																																																																																																																																																																																																																																	
10	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см, мАсфальт тип Г марка 2 с доставкой 110 км		м2	420,32																																																																																																																																																																																																																																																	
Бортовой камень БР 100.20.8																																																																																																																																																																																																																																																					
11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2		м3	11,3																																																																																																																																																																																																																																																	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км		1 т груза	13,56																																																																																																																																																																																																																																																	
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		м3	1,89																																																																																																																																																																																																																																																	
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 600, различных фракций, с доставкой 83 км. Насыпная плотность - 1,3т/м3		м3	1,89																																																																																																																																																																																																																																																	
15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		м	188,6																																																																																																																																																																																																																																																	
16	Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,0373																																																																																																																																																																																																																																																	
17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	9,5696																																																																																																																																																																																																																																																	
18	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3		шт	188,6																																																																																																																																																																																																																																																	
МАФ																																																																																																																																																																																																																																																					
19	Установка скамеек и урн		шт	11																																																																																																																																																																																																																																																	
20	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850х480х850 мм прим.		шт	6																																																																																																																																																																																																																																																	
21	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм прим.		шт	5																																																																																																																																																																																																																																																	
Ограждение																																																																																																																																																																																																																																																					
22	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных		м3	5,11																																																																																																																																																																																																																																																	
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	12,26																																																																																																																																																																																																																																																	
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 61 км		1 т груза	12,26																																																																																																																																																																																																																																																	
25	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		м3	15,14																																																																																																																																																																																																																																																	
26	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	15,4428																																																																																																																																																																																																																																																	
27	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент		шт	80																																																																																																																																																																																																																																																	
28	Опорный столб с закладной h=900 мм		шт	80																																																																																																																																																																																																																																																	
29	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м		шт	72																																																																																																																																																																																																																																																	
30	Ограждение парковое 1000х1960 мм		шт	64																																																																																																																																																																																																																																																	
31	Ограждение парковое 1000х1060 мм		шт	8																																																																																																																																																																																																																																																	
Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	104 – ЭП – 2023																																																																																																																																																																																																																																																		
			ДИЗАЙН – ПРОЕКТ																																																																																																																																																																																																																																																		
Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.	Инф. N подл.



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

						104 – ЭП – 2023			
						ДИЗАЙН – ПРОЕКТ			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Ситуационный план	Стадия	Лист	Листов
Разработал		ЧЕРКАСОВ					ЭП	4	1
Проверил		МИШИН				Ремонт общественной территории по программе формирования комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры			
Итв.						ООО "ОЦСН"			



Взамен инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						104 – ЭП – 2023
						ДИЗАЙН – ПРОЕКТ
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал	ЧЕРКАСОВ					Схема покрытий и расположения оборудования
Проверил	МИШИН					ЭП
						5
						1
Инв.						Ремонт общественной территории по программе формирование комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры
						ООО "ОЦН"



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

						104 – ЭП – 2023			
						ДИЗАЙН – ПРОЕКТ			
Изм.	Кол-ц	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Фотофиксация/визуализация объекта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	ЧЕРКАСОВ						ЭП	6	3
Проверил	МИШИН								
						Ремонт общественной территории по программе формирование комфортной городской среды по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, д. 4, сквер районного Центра культуры.	ООО "ОЦСН"		
Итого									





Инд. N подл.	Подпись и дата	Взамен инд. N

Изм.	Кол-во	Лист	№Док.	Подп.	Дата